

CT LLBA#01-2408/2017
Bauru, 19 de setembro de 2017

Exmo. Sr. Izaías Branco da Silva Colino
Câmara Municipal de Martinópolis


Assunto: Ofício nº 598, Requerimento nº 508 de 06 de junho de 2017

Prezado Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício em epígrafe, informamos que para o remanejamento do armário de telefonia localizado no passeio público do Estádio Municipal "João Roberto Pilan", município de Botucatu/SP, é necessário o pagamento do referido orçamento em anexo.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,


Luiz Eduardo Daruiz Correa
Gerente de Articulação Regional SP/Interior

Telefônica

vivo

PEDIDO DE ORÇAMENTO

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 003070/0617 CO-02408/

VALOR DO ORÇAMENTO: R\$ 250.146.26

DATA DE EMISSÃO: 23/06/2017

QTDE DE PARCELAS: 1

VALIDADE: 30 dias

VALOR DE CADA PARCELA: R\$ 250.146.26

Solicitante: FEREADOR CARLOS TRIGO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Endereço da Obra: RUA MARILIA

Localidade: BOTUCATU

Descrição: ATENDE REMANEJAMENTO DE ARMARIO METALICO - ZZO

Ofício: OFFICIO Nº598-2017-GP

Observações: SOLICITAÇÃO DE RETIRADA DE ARMARIO METALICO , DEVIDO A ESTAR ATRAPALHANDO A PASSAGEM DE ACESSIBILIDADE DO ES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL NECESSÁRIO	UN.	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR TOTAL
FIO ESPINAR ISOLADO REFORÇADO FEIR-125MM	ROL	R\$ 42.85	1.00	R\$ 42.85
CABO TEL CTP-APL 40- 200 COM PAR PILOTO	M	R\$ 25.13	531.30	R\$ 13.349.05
TAMPÃO DUTO OCUPADO (RESINA)	CJ	R\$ 41.08	12.00	R\$ 492.98
CONECTOR LINEAR IMPREGNADO MÚLTIPLO - 10	U	R\$ 0.47	4.556.00	R\$ 2.126.47
DISCO FECHAMENTO LATERAL CEP M2	U	R\$ 116.86	8.00	R\$ 934.87
DISCO FECHAMENTO LATERAL CEP M4	U	R\$ 171.74	3.00	R\$ 515.21
ARMÁRIO DISTR ALUMÍNIO ARD-AL 14PEDESTAL	U	R\$ 2.434.56	1.00	R\$ 2.434.56
RESINA BLOQUEIO PRESSURIZAÇÃO E UMIDADE	U	R\$ 25.44	24.00	R\$ 610.64
CONJUNTO BLOQUEIO PRESSÃO ENFAIX CBP-I	CJ	R\$ 33.04	8.00	R\$ 264.34
FIO TELEF FDG-50-2 PRETO E LARANJA	M	R\$ 0.18	5.709.00	R\$ 1.020.65
DUTO PEAD 110 ANELADO	U	R\$ 42.78	5.00	R\$ 213.91
SEGMENTO DUTO PEAD 110 ANELADO P/ CURVA	U	R\$ 16.85	4.00	R\$ 67.40
TAMPÃO DUTO VAGO TDV-PVC 100/PEAD 110MM	U	R\$ 23.24	1.00	R\$ 23.24
HASTE ATERRAMENTO COBREADA 14,4MM DIAMET	U	R\$ 53.23	1.00	R\$ 53.23
CORDOALHA AÇO COBREADA 6,27MM	M	R\$ 4.96	5.00	R\$ 24.80
PRANCHA METÁLICA P/ARMÁRIO FIBRA ARD-FV	U	R\$ 56.25	1.00	R\$ 56.25

DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA NECESSÁRIA	PONTOS	VALOR MO (R\$)	VALOR TOTAL
MÃO DE OBRA (P):	350.94	R\$ 95.29	R\$ 33.440.15
MÃO DE OBRA (L):	443.06	R\$ 68.58	R\$ 30.383.00
MÃO DE OBRA (L-FO):	10.28	R\$ 106.53	R\$ 1.095.17
MÃO DE OBRA (C):	2.329.32	R\$ 67.36	R\$ 156.899.80
MÃO DE OBRA (C-FO):	4.54	R\$ 282.79	R\$ 1.283.87
MÃO DE OBRA (G):	35.66	R\$ 114.68	R\$ 4.089.62
MÃO DE OBRA (OC):	288.25	1.261%	R\$ 514.26
VALOR TOTAL MÃO DE OBRA:			R\$ 227.705.87
APROVAÇÕES E/OU OUTRAS TAXAS:			R\$ 0.00
VALOR TOTAL DE MATERIAIS:			R\$ 22.230.44
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:			R\$ 249.936.32