

Botucatu, 27 de dezembro de 2017.



Num. Protocolo

2036/2017

Câmara Municipal de Botucatu

Data: **28/12/2017**

Hora: 15:09:00

Procedência: SABESP

Assunto: Respondendo o Requerimento nº 1022/17

Prezado Senhor,


Em atenção ao Ofício nº 1319/2017/GP de 24/11/2017, que encaminha o Requerimento nº 1022/17, solicitando averiguação sobre a origem do intenso odor de esgoto existente nas proximidades do Centro de Educação Infantil (CEI), localizado no Residencial Caimã, Distrito de Rubião Júnior, temos a informar:

1. Trata-se de ponto de chegada da linha de recalque de esgoto da estação elevatória e ocasionalmente devido a formação de gases na tubulação há exalação de odor neste local;
2. Para regularização da situação no local a Sabesp elaborou projeto de prolongamento da linha de recalque com lançamento dos esgotos na Estação Elevatória de Esgotos do Jardim Dona Marta, com 380 metros de extensão, com valores orçados em R\$ 23.369,87 (IO=09/17) e execução no prazo de 90 dias após aprovação interna.

Colocamo-nos à disposição para informações adicionais que se façam necessárias e aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de estima e consideração.

ANEXO: Desenho RMDB 01-1018 e Planilha de Orçamento (IO=09/17)

Atenciosamente,


Engº Mauricio Tápia

Superintendente U.N Médio Tietê – RM

Excelentíssimo Senhor

VEREADOR IZAIAS BRANCO DA SILVA COLINO

Presidente da Câmara Municipal de Botucatu

Unidade de Negócio Médio Tietê - RM

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Rua Dr. Costa Leite, 2000 – Vila Nogueira – CEP 18606-820 – Botucatu – SP

Tel. (14) 3811-8201

www.sabesp.com.br



PLANILHA DE ORÇAMENTO

Objeto: REMANEJAMENTO LINHA DE RECALQUE JARDIM CAIMÃ - BOTUCATU

10: 09/17

Página: 1 / 1

Item	Descrição	N. Preço	Unid.	Quant.	P. Unit.	Total
01000000	REMANEJAMENTO LINHA DE RECALQUE					
01010000	SERVIÇOS TÉCNICOS					
01010100	LOCAÇÃO E CADASTRO					
01010101	LOCAÇÃO REDES DE ESGOTOS (ATE D = 500MM)	70010002	M	380,00	0,87	330,60
01010102	CADASTRO DE REDES	70010005	M	380,00	2,53	961,40
Total do Grupo						1.292,00
01020000	SERVIÇOS PRELIMINARES					
01020100	TRANSITO E SEGURANÇA					
01020101	SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA OBRAS	70020001	M	380,00	3,90	1.482,00
Total do Grupo						1.482,00
01030000	MOVIMENTO DE TERRA					
01030100	ESC MECANIZ. DE VALAS EM SOLO NÃO ROCHOSO					
01030101	ESC MECAN. VALAS SOLO N ROCH ATE 2.00M(C)	70030081	M3	224,88	4,19	942,25
01030200	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS					
01030201	ATERRO VL/PC/CV COMP.MEC.S/G.C.(C)	70030031	M3	221,81	11,11	2.464,31
Total do Grupo						3.406,56
01040000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					
01040100	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA PEÇAS					
01040101	ANCORAGEM EM CONCR P/CURVA 90G/TE 150MM	70070115	UN	6,00	203,19	1.219,14
Total do Grupo						1.219,14
01050000	ASSENTAMENTO					
01050100	ASS.TUBOS/PEÇAS PVC/PE/RPVC/DEFOFO C/JE					
01050101	ASS.100MM PVC RIG/RPVC/DEFOFO C/JE(C)	70080095	M	380,00	1,50	570,00
Total do Grupo						570,00
01060000	PAVIMENTAÇÃO					
01060100	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					
01060101	SUB-BASE BRITA OU MACADAME HIDRAULICO(C)	70090098	M3	10,00	140,02	1.400,20
01060102	IMPRIMAÇÃO LIGANTE(C)	70090100	M2	100,00	5,95	595,00
01060103	CAPA DE CONCRETO ASFALTICO(C)	70090102	M3	5,00	784,60	3.923,00
Total do Grupo						5.918,20
01070000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS					
01070100	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PVC DEFOFO					
01070101	TUBO DE PVC 12 DEFOFO DN 100MM	511310	M	380,00	22,46	8.534,80
01070102	CURVA FF C/BOLSAS JE 90° DN 100MM	513850	UN	6,00	141,25	847,50
01070103	JUNTA GIBALT DN 100MM	514624	UN	1,00	99,67	99,67
Total do Grupo						9.481,97
Total da Frente						23.369,87
Total da Planilha						23.369,87

Teog Roberto Carlos Costa
Gerente Sênior Técnico de Operação
Matrícula: 54580-6

* MAPA ANEXO ARQUIVADO JUNTO
COM A RESPOSTA ORIGINAL.

LEGENDA		
	REDE EXISTENTE PVC Ø 150mm	-
	L. RECALQUE EXISTENTE	-
	L. RECALQUE PROJETADA PVC DEFOFO Ø100mm	380.00m
PAVIMENTO _____ ASFALTO = 54.00m		
PAVIMENTO _____ TERRA = 326.00m		

LISTA DE PEÇAS		
	C F° F° JE PB 90° Ø100mm	06unid
	JUNTA GIBault Ø 100mm	01unid
	BLOCO DE ANCORAGEM	06unid

Handwritten signature: Carlos Cinti
Gerente Setor Técnico de Operação
Matrícula: 54590-6

companhia de saneamento básico do estado de são paulo

SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO
PROLONGAMENTO LINHA DE RECALQUE
PLANTA



Nº.
RMDB01-1018

REV.: FL.:
ÚNICA

Nº. CONTRATADA

ESCALA:
S/ESCALA

ÁREA PROJ.: BOTUCATU

SUB-ÁREA PROJ.: JARDIM CAIMÃ